Ủy ban Nhân dân tỉnh
Tỉnh Quảng Trị
14.08.2020 09:15:26 +07:00

ỦY BAN NHÂN DÂN **TỈNH QUẢNG TRỊ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 2268 /QĐ-UBND	*Quảng Trị, ngày 14 tháng 8 năm 2020*

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật
Công trình: Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hướng Lộc
Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp nhà bếp

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1362/TTr-SGDĐT ngày 28/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình với nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hướng Lộc; hạng mục: Cải tạo, nâng cấp nhà bếp;

2. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Mục tiêu đầu tư: Cải tạo nâng cấp nhà bếp nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

4. Nội dung và quy mô đầu tư: Nhà bếp kích thước 16x5m, chiều cao 6m.

Giải pháp kết cấu: Móng công trình sử dụng móng đơn bê tông cốt thép (BTCT), cột dầm sàn BTCT cấp độ bền B15, đá 1x2

Giải pháp khác: Tường xây bằng gạch vữa xi măng mác 75 dày 150,220. Tường trong và ngoài nhà sơn 3 nước. Cửa đi, cửa sổ dùng hệ cửa nhựa lõi thép gia cường uPVC, kính trắng dày 5ly, hoa sắt cửa sổ bằng thép hộp 14x14x1,2. Nền nhà lát gạch grannite KT600x600, khu gia công ốp gạch KT300x600 cao 1,8m. Mái lợp tôn sóng vuông màu xanh dày 0,45ly, xà gồ thép hộp mạ kẽm KT 40x80x1.8ly.Tam cấp mài granito dày 20. Đan bếp bằng BTCT M200, mặt đan lát đá granite tự nhiên dày 20.

Công trình có hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng và chống sét.

5. Địa điểm xây dựng: Xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

6. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp IV.

7. Nhà thầu lập BCKTKT xây dựng: Công ty Cổ phần tư vấn & kiểm định xây dựng Delta - Vina.

8. Chủ nhiệm lập BCKTKT xây dựng: KTS Trần Đình Phong.

9. Tổng mức đầu tư xây dựng: **600.399.000 đồng**

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	503.107.000	đồng
- Chi phí quản lý dự án:	15.011.000	đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	49.229.000	đồng
- Chi phí khác:	4.462.000	đồng
- Chi phí dự phòng:	28.590.000	đồng

(Bằng chữ: Sáu trăm triệu, ba trăm chín mươi chín ngàn đồng).

10. Nguồn vốn đầu tư: Dự toán kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, VX.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Sỹ Đồng