Ủy ban Nhân dân tỉnh
Tỉnh Quảng Trị
14.08.2020 09:15:38 +07:00

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2269/QĐ-UBND	*Quảng Trị, ngày 14 tháng 8 năm 2020*

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Trường THCS Húc
Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp nhà bếp

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1379/TTr-SGDĐT ngày 30/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật với nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Trường THCS Húc, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp nhà bếp;

2. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo

3. Mục tiêu đầu tư: Cải tạo nâng cấp nhà bếp nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất của Trường THCS Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

4. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Xây mới nhà ăn: Xây mới nhà ăn, mái che khu gia công thô KT 12x8,5m, cao 6,35m.

Giải pháp kết cấu: Móng đơn BTCT M200 đá 1x2 kết hợp cột, dầm, giằng, trần BTCT M200 đá 1x2 chịu lực chính.

Giải pháp khác: Tường xây gạch vữa xi măng M75, sơn màu 03 nước. Cửa đi, cửa sổ bằng cửa nhựa lõi thép kính trắng an toàn dày 0,38ly có hoa sắt thép hộp 14x14x1,2 ly bảo vệ. Mái lợp tôn dày 0,45ly, xà gồ thép hộp mã kẽm 80x40x1,8 ly, thanh kèo bằng thép hộp KT 100x50x2 ly; nền lát gạch grannite KT600x600. Đan bếp, đan gia công bằng BTCT M200 dày 100, mặt đan lát đá granite, tường ốp gạch KT 600x300 cao 1,8m. Bậc cấp mài granito. Công trình có hệ thống điện chiếu sáng, cấp thoát nước, chống sét.

Mái che khu gia công thô: Móng đơn, cột BTCT M200 đá 1x2. Tường xây gạch, vì kèo thép hộp 80x40x1,8 ly, mái lợp tôn dày 0,45ly, xà gồ thép hộp mã kẽm 80x40x1,8 ly.

- Xây mới mái che: Xây mới mái che KT 9,4x12,1m.

Móng, cột bằng BTCT M200 đá 1x2 cao 3,55m. Vì kèo bằng tổ hợp thép hình KT 100x50x2, KT40x20x1,4 liên kết hàn. Liên kết giữa vì kèo và trụ, dầm bê tông bằng bu lông. Tường xây cao 1m bằng gạch vữa xi măng M75, phía trên gắn khung lưới thép B40 và thưng tôn dày 0,45ly.

5. Địa điểm xây dựng: Xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

6. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp IV.

7. Nhà thầu lập BCKTKT xây dựng: Công ty Cổ phần tư vấn & kiểm định xây dựng Delta - Vina.

8. Chủ nhiệm lập BCKTKT xây dựng: KTS Trần Đình Phong.

9. Tổng mức đầu tư xây dựng: **800.679.000 đồng**

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 737.931.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án: 22.017.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 72.207.000 đồng
- Chi phí khác: 6.587.000 đồng
- Chi phí dự phòng: 41.937.000 đồng

(Bằng chữ: Tám trăm triệu, sáu trăm bảy mươi chín ngàn đồng).

10. Nguồn vốn đầu tư: Dự toán kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, VX.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Sỹ Đồng