

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình:
Cống ngăn mặn Hợp tác xã Tân Mỹ, xã Vĩnh Giang**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 1310/SNN-QLCT ngày 29/9/2017 và đề nghị của Chi cục Thủy lợi tại Tờ trình số 195/TTr-CCTL ngày 29/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: **Cống ngăn mặn Hợp tác xã Tân Mỹ, xã Vĩnh Giang** với các nội dung chính như sau:

- 1. Tên công trình:** **Cống ngăn mặn Hợp tác xã Tân Mỹ, xã Vĩnh Giang**
- 2. Chủ đầu tư:** Chi cục Thủy lợi Quảng Trị
- 3. Tổ chức lập BCKTKT:** Công ty Cổ phần Việt Tín
- 4. Chủ nhiệm công trình:** Kỹ sư Lê Xuân Đại
- 5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:** **Cống tiêu có nhiệm vụ ngăn mặn, giữ ngọt và tiêu úng cho 45ha lúa 2 vụ thuộc Hợp tác xã Tân Mỹ, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh.**
- 6. Quy mô và giải pháp thiết kế chủ yếu công trình:**
 - a. Quy mô công trình:**
 - Hình thức đầu tư: Nâng cấp;
 - Tháo dỡ cống cũ và làm lại cống tiêu mới với kích thước $B \times H = (1,3 \times 1,9)m$, trên có bố dãn đóng mở để vận hành cống.
 - b. Giải pháp thiết kế chủ yếu:**
 - Móng và tường cống bằng bê tông cốt thép M250 đá 1x2; gia cố nền móng bằng cọc tre, mật độ đóng 25 cọc/m², chiều dài cọc tre $L_{tb} = 2,5m$;
 - Kết cấu trụ, sàn công tác và bản mặt cầu bằng bê tông cốt thép M200 đá 1x2; Trên sàn công tác bố trí máy đóng mở V3;

- Móng, tường cửa vào, cửa ra cổng kết cấu bằng bê tông cốt thép M250, gia cố nền móng bằng cọc tre, mật độ đóng 25 cọc/m², chiều dài cọc tre L_{tb}=2,5m;

- Kênh dẫn thượng lưu, hạ lưu gia cố mái bằng tấm lát T2 có đục lỗ, bê tông M200 kích thước (50x50x12)cm, dưới lót vải lọc; khóa tấm lát bằng giằng dọc đỉnh, giằng ngang và giằng móng bằng bê tông cốt thép M200.

7. Địa điểm xây dựng: xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

8. Diện tích sử dụng đất: Công trình xây dựng trên tuyến kênh cũ hiện có, phạm vi bị ảnh hưởng do địa phương tự giải phóng mặt bằng

9. Loại, cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công trình thủy lợi, cấp IV

10. Tổng dự toán: 577.453.000 đồng (Năm trăm bảy mươi bảy triệu, bốn trăm năm mươi ba ngàn đồng); Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 434.574.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án: 12.279.000 đồng;
- Chi phí tư vấn: 55.161.000 đồng;
- Chi phí khác: 22.943.000 đồng;
- Dự phòng: 52.496.000 đồng.

11. Nguồn vốn đầu tư: Vốn Sự nghiệp kinh tế đề điều, thủy lợi năm 2017

12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

13. Thời gian thực hiện: Năm 2017

14. Đơn vị quản lý, sử dụng: Giao địa phương quản lý, khai thác và sử dụng

Điều 2. Chủ đầu tư thực hiện công khai hóa thông tin đầy đủ theo quy định để phục vụ công tác giám sát đầu tư của cộng đồng và có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng công trình đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chỉ huy trưởng Chi cục Thủy lợi và Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NN.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH 



Hà Sỹ Đồng